РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Број: 404-01-107/2015-I0117
Датум: 23.03.2015. године
Б е о г р а д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА - РЕКОНСТРУКЦИЈА КАБЛОВСКЕ, ЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕФОНСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН 08/2015

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ЈН 08/2015, деловодни број 404-01-107/2015-I0117 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. ЈН 08/2015, деловодни број 404-01-107/2015-I0117, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе – број: ЈН 08/2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	***Назив поглавља***	***Страна***
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Техничке карактеристике предмета	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	13
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	20
VI	Образац понуде	31
VII	Модел уговора	55
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	78
IX	Образац трошкова припреме понуде	100
X	Образац изјаве о независној понуди	101
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	102
XII	Образац референтне листе за понуђача	103
XII-1	Образац референтне листе за понуђача из групе понуђача	104
XIII	Образац потврде референтног наручиоца/купца	105
XIV	Образац потврде референтног наручиоца/купца	106
XV-а	Списак организационих јединица које су предвиђене за прелиминарни обилазак	107
XV-б	Списак свих потенцијалних локација на којима ће бити извођени радови	109

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство финансија, Пореска управа
Адреса: Београд, Саве Машковића 3-5
Интернет страница: www.purs.gov.rs/aktuelnosti

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈН 08/2015 су радови - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт је Драган Драгаш.
Е - mail адреса (или број факса): dragan.dragas@purs.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број: ЈН 08/2015 су радови - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе.

Ознака из општег речника набавки:
44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи
44300000 - Каблови, жице и сродни производи
45300000 - Радови на грађевинским инсталацијама

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, за потребе Пореске управе.
Радови који су предмет јавне набавке, а који ће се изводити на локацијама Пореске управе на територији читаве Републике Србије обухватају:

- комплетну реконструкцију кабловске инфраструктуре (мрежно-информациона и/или енергетска и/или телефонска инфраструктура) на целокупном пословном простору локације која буде предмет радова.
- доградња постојеће кабловске инфраструктуре (мрежно-информациона и/или енергетска и/или телефонска инфраструктура) уколико је постојећа, која се задржава, задовољавајућег квалитета на делу пословног простора локације која буде предмет радова.
- довођење у исправно стање (замена дела инсталација, поправке и сл.) постојеће кабловске инфраструктуре (мрежно-информациона и/или енергетска и/или телефонска инфраструктура) на локацији која буде предмет радова.

Табела 1.

Р.бр.	Опис позиције-радови (материјал и уградња)	Јед. мере	Процењена количина
I	II	III	IV
1	Испорука и постављање бакарног кабла кат.5е следећих карактеристика: - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је Кат 5е, до 100MHz, у складу са стандардом ANSI/TIA 568-C.2 - Кабл је самогасив у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C до 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: ЕН 50173, ЕН 52288-2.1 и ИЕЦ 61156-5 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача	м	30000
2	Испорука и постављање бакарног кабла кат6 следећих карактеристика: - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је кат6, до 250MHz, у складу са стандардом EIA/TIA 568-C.2 - Кабл је самогасив у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C do 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача - Уз понуду доставити Channel сертификат произвођача за кат6	м	25000
3	LSOH Мултимодни оптички кабл 4x50/125 um OM3, не емитује дим IEC 61034 – 2, самогасив IEC 60332 – 3, без халогена, некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2. (испорука, постављање кабла у каналице или гибљиве цеви)	м	2000

4	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - Назидна или за монтажу у парапетни развод - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	300
5	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључка - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - Назидна или за монтажу у парапетни развод - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	1000
6	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључљак - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - За узидну монтажу - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	100
7	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључка - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - За узидну монтажу - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	1000
8	Испорука, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице 4-7 следећих карактеристика: - Модул је кат5е, ширмован - Усклађеност са стандардима IEC 60603-7, CENELEC EN 50173-1 2007 и ANSI/EIA/TIA 568-C.2 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	800
9	Испорука, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице 4-7 следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован - Усклађеност са стандардом IEC 60603-7 - Конектори су терстирани za PoE стандард 802.3af и 802.3at (do 50W), са до 2500 конектовања / дисконектовања - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500
10	Испорука, монтажа и повезивање модуларног преспојног панела следећих карактеристика: - Панел је 1HU, 19“ - Опремљен са 24 F/UTP модула, категорије 5е, ширмованих - Садржи пластичне носаче за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Усклађеност са стандарднима CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	50
11	Испорука, монтажа и повезивање модуларног преспојног панела следећих карактеристика: - Панел је 1HU, 19“ - Са 24 F/UTP модула, категорије 6, ширмованих - Конектори су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања / дисконектовања - Садржи пластичне носаче за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Усклађеност са стандарднима CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	50

12	Испорука и монтажа бакарног панела кат3 са 50 утичних места : - Смештање у рек 19" , 1U - Опремљен са 50 кат3 RJ45 портова, са конекцијом 2-пара за сваки - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Усклађеност са стандардом ANSI/TIA 568 C.2 - Усклађеност са RoHS директивом - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача	ком	30
13	Микро сплитер (прелаз са RJ45 на 4 аналогне линије)(испорука, уградња, повезивање)	ком	100
14	Печ кабл RJ45 на RJ11 3 м (веза од Микросплитера до уређаја)(испорука, уградња, повезивање)	ком	100
15	Конектор Rj45 (мушки за на кабл) (испорука, уградња, повезивање)	ком	250
16	Печ кабл RJ45 на RJ11 5 м (веза од Микросплитера до уређаја)(испорука, уградња, повезивање)	ком	350
17	19” 1HU оптички панел, са полицом на телескопско извлачење, IP20 у складу са EN60529. Оптички панел је попуњен са 12 LC дуплех адаптера, са 24 LC пигтаилл-ова OM3, сплајс касетама, држачима, заштитама, и осталом пратећом опремом. (испорука и уградња оптичког панела у дистрибутивном орману, повезивање оптичког кабла и обележавање)	ком	20
18	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 1м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500
19	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 3м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500
20	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 5м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	300
21	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 1м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500
22	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 3м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500
23	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 5м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	300
24	Печ кабл LC-LC дуплекс 2 м, 2x50/125µм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	80

25	Печ кабл LC- LC дуплекс 5 м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	40
26	Печ кабл оптички LC-LC 10м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање	ком	10
27	Печ кабл оптички мултифибер LC-LC 5м, 12x50/125 μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање	ком	10
28	Печ кабл оптички мултифибер LC-LC 10м, 12x50/125 μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	10
29	Печ кабл оптички мултифибер MTP-MTP 10м, 12x50/125 μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	10
30	Испорука и уградња LSOH каналице 20x20 следећих карактеристика: - Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	4000
31	Испорука и уградња LSOH каналице 30x45 следећих карактеристика: - Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	2000
32	Испорука и уградња LSOH каналице 40x60 следећих карактеристика: - Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1500
33	Испорука и уградња LSOH каналице 60x90 следећих карактеристика: - Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1000
34	Испорука и уградња LSOH каналице 60x110 следећих карактеристика: - Димензија 60x110, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	400
35	Испорука и уградња LSOH каналице 60x150 следећих карактеристика: - Димензија 60x150, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	500
36	Испорука и постављање перфоринаних носача каблова димензија (60x100мм) за израду: - вертикала - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	100
37	Испорука и постављање перфоринаних носача за каблова димензија (60x200мм) за израду: - вертикала - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	100
38	Дозна за парапетну каналицу 60x110, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом (испорука и уградња)	ком	2000
39	Дозна за парапетну каналицу 60x150, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом (испорука и уградња)	ком	2000
40	LSOH Крајњи поклопац 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	400
41	LSOH Крајњи поклопац 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	150
42	LSOH Крајњи поклопац 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	150
43	LSOH Крајњи поклопац 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	200
44	LSOH Крајњи поклопац 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	150

45	LSOH Крајњи поклопац 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	100
46	LSOH Угао спољни/унутрашњи 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	500
47	LSOH Угао спољни/унутрашњи 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	300
48	LSOH Угао спољни/унутрашњи 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	300
49	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	200
50	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	100
51	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	100
52	LSOH L угао 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	500
53	LSOH L угао 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	300
54	LSOH L угао 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	200
55	LSOH L угао 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	150
56	LSOH L угао 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	80
57	LSOH Поклопац за L угао 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	50
58	LSOH T спојница 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	250
59	LSOH T спојница 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	150
60	LSOH T спојница 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	100
61	LSOH T спојница 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	50
62	LSOH T спојница 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	20
63	LSOH T спојница 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	30
64	Подна каналица 65 (испорука и уградња)	м	300
65	Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	300
66	Гибљиво црево 16 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	500
67	Гибљиво црево 18 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	600
68	Гибљиво црево 23 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	900
69	Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	1000
70	Гибљиво црево 40 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	700
71	Гибљиво црево 50 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	400
72	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 9HU висок, димензије 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	10

73	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	10
74	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 16HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију -- Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце ИК 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	10
75	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 24HU висок, димензије 800x800мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, који се подешавају по дубини - GND / уземљење комплет - Опремљен са 2 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме	ком	10
76	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 42HU висок, димензије 800x1000x2000мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 4 вертикална носача 19”, који се подешавају по дубини - GND / уземљење комплет - Опремљен са 4 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме	ком	10
77	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 42HU висок, димензије 800x800x2000мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 4 вертикална носача 19”, koji se podešavaju po dubini - GND / уземљење комплет - Опремљен са 4 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме - Потпуно монтиран, повезан на напајање и уземљен - Степен заштите IP20 према стандард IEC 60529 - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	6

78	Полица за уградњу у дистрибутивне ормане под ставкама 72-77 следећих карактеристика: - Висина полице 2U - Дубина полице 360мм - Носивост полице 15кг - Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу - Перфорација 50x7мм	ком	50
79	Вентилатор за уградњу у дистрибутивне ормане 72-75 (испорука и уградња у дистрибутивном орману)	ком	80
80	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман напојне летве следећих карактеристика: - За смештање у 19" дистрибутивни орман - Са осам 2P+E струјних места - Са прекидачем - Са 2м напојног кабла	ком	40
81	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: - За смештање у 19" орман, висина 1U - Панел и прстенови од поцинкованог челика - Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман	ком	40
82	Телефонска раставна реглета 10x2 (испорука, уградња у дистрибутивни орман, повезивање парица)	ком	250
83	Носач за максимално 10 телефонских реглета (испорука, уградња у дистрибутивни орман)	ком	40
84	Испорука и уградња телефонског изводно разводног ормара капацитета 100x2, са израдом уземљења ормара	ком	3
85	Испорука и уградња телефонског изводно разводног ормара капацитета 300x2, са израдом уземљења ормара	ком	2
86	Кабл J-H(St)H 20x2x0,6 (испорука и постављање кабла у каналнице или PVC гибљиве цеви)	м	800
87	Конектор RJ12 (испорука и постављање два конектора на крајевима кабла)	ком	700
88	Флет кабл телефонски, 4-жични PGA-4 (испорука и постављање кабла)	м	2000
89	Монофазна узидна шуко утичница 16A, 250V, (испорука, монтажа и обележавање)	ком	250
90	Монофазна назидна шуко утичница 16A, 250V, (испорука, монтажа и обележавање)	ком	250
91	Монофазна уградна шуко утичница са 16A, 250V, усклађена са типом парапетног канала (испорука, монтажа и обележавање)	ком	2500
92	Носач струјне утичнице, за назидну или монтажу у парапетни развод, за монофазну назидну утичницу (испорука, монтажа и обележавање)	ком	2500
93	Израда инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x1,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	300
94	Израда инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x2,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	100
95	Кабл N2XH 5x6 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400
96	Кабл N2XH 5x10 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400
97	Кабл H2XH 5x16 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400

98	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	30
99	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	10
100	Аутоматски заштитни прекидач 63А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	80
101	Аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30
102	Аутоматски заштитни прекидач 32А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	150
103	Аутоматски заштитни прекидач 35А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30
104	Аутоматски заштитни прекидач 16А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	300
105	Аутоматски заштитни прекидач 10А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	250
106	Гребенасти прекидач 32А, 500V (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	50
107	Сабирнице за уземљење	ком	10
108	Проводник за уземљење 6 мм^2	м	200
109	Проводник за уземљење 25 мм^2	м	50
110	Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5е и 6 по линији	линија	1500
111	Израда мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	70
112	Израда главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800
113	Израда пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800
114	Израда План аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	800
115	Техничка контрола главног пројекта - јединична цена по радном месту	р.м.	800
116	Услуга демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	800
117	Услуга повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловску инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	800

Понуђач мора понудити сва тражене радове у складу са спецификацијом из Табеле 1. и Обрасцем понуде.

Образложење Техничке спецификације:

У табели техничке спецификације у колони "Процењена количина" бројке су засноване на следећи начин:

- Процењено је да се радови изводити на 30-ак локација са просечним бројем радних места 30 по једној локацији (очекује се већи проценат мањих локација до 20-ак радних места), што износи приближно 800 радних места на теритирији читаве Републике Србије, где се налазе локације Пореска управе.
- Предвиђено је да једно радно место садржи 2 мрежне (RJ-45) и 3 струјне (енергетске) утичнице.
- Одређивање количина (дужина) мрежних и енергетских каблова извршено је тако што се рачунало да дужина просечног линка износи 40 метара.
- Количина за неке позиције из табеле Техничке спецификације одређене су на бази процењеног броја од 30-ак локација на којима ће се изводити предметни радови.
- Делимично одступање процењених количина у односу на горе наведено образложење је из разлога различитих варијанти извођења радова предвиђених предметом јавне набавке.

Понуђач је у обавези да након израде Главног пројекта обезбеди вршење техничке контроле предметног пројекта од стране независне овлашћене установе, на чији ће избор Наручилац дати сагласност.

Потребно је да се извођење радова врши према „Правилнику о техничким и другим захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом изградње пословних и стамбених објеката" („Службени гласник РС" број 123/12).

Предметни радови ће се изводити на свим локацијама Пореске управе на територији Републике Србије, за које се Наручилац определи (прилог XV-б). Наручилац даје (прилогу XV-а) у конкурсној документацији, списак од 20 локација на којима предвиђа да ће се изводити радови који су премет јавне набавке, а понуђач је дужан да обиђе минимум 8 локација ради упознавања са тренутним стањем истих и правилном проценом обима посла, како би могао да сачини квалитетну понуду.

Понуђач се обавезује да, на захтев Наручиоца, извођење предметних радова врши истовремено на више локација на територији целе Републике Србије на којима Пореска управа има организационе јединице (не на више од три локације истовремено).

У табели техничке спецификације дате су заокружене процењене количине које, осим увида у очекивану количину утрошка материјала и обима радова, примарну улогу имају у прецизнијем формирању јединичних цена. Стварно изведене укупне количине могу да одступају (могу бити веће или мање) од процењених количина.

Уколико се током трајања овог уговора појави потреба за вршење консултантских услуга у изради пројектног задатка или услуга на администрирању активне опреме, Наручилац и Извођач се могу сагласити о њиховом вршењу. Спецификацију горе наведених услуга утврђује и договара са Извођачем одговорно лице сваког

појединачног пројекта Наручиоца (Руководилац Пројекта) и верификује Руководилац Пројекта на нивоу целе ПУ. Такође, у записнику о примопредаји радова, потребно је навести спецификацију ових услуга, као и у рачуну Извођача.

Цена по сату за ангажовање инжењера на вршењу консултантских услуга у изради пројектног задатка или услуга на администрирању активне опреме, понуђач даје у понуди, а исте не могу да буду више од 2.200,00 дин/сат.

Цена по сату за ангажовање техничара на вршењу консултантских услуга у изради пројектног задатка или услуга на администрирању активне опреме понуђач даје у понуди, а исте не могу да буду више од 800,00 дин/сат.

Све уговорене цене су фиксне за све време трајања овог уговора.

Извођење радова на инсталацији опреме подразумева да извођач отклони сва оштећења настала при извођењу радова.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту Закон) и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона);*

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);*

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде *(чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);*

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона);*

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона у погледу финансијског капацитета, кадровског, пословног и техничког капацитета и то:

Финансијски капацитет:

1) Услов: да нема евидентираних дана неликвидности за претходних шест месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Кадровски капацитет:

2) Услов: неопходно је да понуђач има радно ангажовано (на неодређено, одређено или по уговору о привременим и повременим пословима), минимум 40 запослених радника до дана достављања понуда и да део запослених задовољава следећу квалификациону структуру како следи:

- Минимално 2 одговорна пројектанта телекомуникационих мрежа и система (лиценца 353)
- Минимално 2 сертификована инжењера/техничара за мерење и тестирање понуђене пасивне опреме
- Минимално 2 одговорна извођача радова телекомуникационих мрежа и система (лиценца 453)
- Минимално 2 одговорна пројектанта електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 350)
- Минимално 2 одговорна извођача радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона (лиценца 450)
- Минимално 10 техничара сертификованих инсталатера пасивне телекомуникационе или електроенергетске опреме
- Минимално 4 техничара сертификованих инсталатера пасивне оптичке опреме

Напомена: за Наручиоца је прихватљиво да исти запослени имају лиценце и за телекомуникационе мреже и системе и за електроенергетске инсталације.

Пословни капацитет:

3) Да је у претходне три године (2012, 2013. и 2014. године) укупно извршио радове који се односе на предмет јавне набавке (израда или реконструкција мрежно-информациона и/или енергетска и/или телефонске инфрастуктуре) у вредности од најмање 30.000.000,00 динара, са ПДВ-ом, од тога да је по једном послу, за једног референтног наручиоца, израдио пасивну рачунарску мрежу (мрежно-информациона и/или телефонска инфрастуктура) са најмање 1.500 портова на минимално 10 различитих локација.

Технички капацитет:

4) Услов: да је уведен систем квалитета и да поседује важеће сертификате ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

5) Услов: да поседује организационе јединице или делове предузећа у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.

6)Услов: да поседује важећи сертификат, уговор или др. документ РАТЕЛ-а за атестирање рачунарских мрежа.

7)Услов: да поседује одговарајућу баждарену опрему за мерење бакарних и оптичких инсталација (опрема за мерење слабљења и атестирање мултимедијалних оптичких инсталација специфицираних у техничким карактеристикама).

8)Услов: да поседује произвођачку ауторизацију за материјал који ће се уграђивати током извођења радова који су предмет јавне набавке.

Ауторизација се односи на следеће:

Ауторизација/уговор се односи на инсталационе F/UTP каблове, печ панеле, спојне RJ45 модуле категорије 5е и 6, оптичке каблове и панеле, електроенергетску опрему, каналице и дистрибутивне рек ормаре који се нуде у техничкој спецификацији предмета јавне набавке, док остала добра која се нуде не морају бити обухваћена ауторизацијом/уговором.

У случају достављања ауторизације, иста мора бити издата након дана објављивања јавног позива за ову јавну набавку на порталу УЈН, и мора да гласи на име понуђача који доставља понуду, а уколико се доставља уговор, исти мора бити важећи у моменту јавног отварања понуда. Уколико је ауторизација/уговор на страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод на српски језик овог документа, оверен од стране судског тумача.

а) Инсталациони F/UTP кабл да има бар један важећи chanell сертификат од независне лабораторије из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сл. о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173, или неком другом еквивалентном стандарду. Инсталациони F/UTP кабл треба да буде ватроотпоран, односно да је *flame retardancy* верификација извршена према стандарду IEC 60332-1.

б) Спојни модули кат. 5е и кат. 6, морају да буду ширмовани, да имају бар један важећи chanell сертификат од независне лабораторије из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сл. о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модули кат. 5.е треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-3, док спојни модули кат. 6 треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5.

в) Инсталациони F/UTP кабл кат. 5е и F/UTP кабл. кат. 6, спојни модули кат. 5е и кат. 6 и печ каблови F/UTP треба да буду од истог произвођача опреме.

г) Каналице и одговарајући спојни елементи треба да буду од истог произвођача опреме.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
Доказ:
Правна лица:
1) За кривична дела организованог криминала – **УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ,**

2)За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда)** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица.

Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда **доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван **за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона
Доказ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности**, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.**

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности**, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.**

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на порталу Управе за јавне набавке.

4) Услов из чл. 75. став 1. тачка 4) Закона
Доказ:
Уверење Министарства финансија, Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе **и** уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5) Услов из члана 75. став 2. Закона
- Доказ:
*Потписан о оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. закона (Образац изјаве, дат је у поглављу **XI**).* Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2.2. Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Услов из члана 76. став 2. Закона:

Финансијски капацитет:

1) **Доказ:** Потврда о броју дана неликвидности издата од Народне банке Србије која пружа доказ да нема евидентираних дана неликвидности за тражени период.
Потврда мора бити издата после дана објављивања позива на порталу Управе за јавне набавке за конкретну набавку.

Кадровски капацитет:

2) **Доказ:** за наведене запослене доставити фотокопије Обрасца М/М-3А/М-А или други одговарајући образац који пружа доказ о поднетој пријави, промени или одјави на обавезно социјално осигурање из кога се недвосмислено може видети да су лица радно ангажована код понуђача, уговор о раду, фотокопије важећих лиценци и потврда Инжењерске коморе Србије и фотокопије важећих сертификата произвођача опреме и материјала за структурни кабловски систем за пројектовање / планирање / дизајнирање / инсталирање / мерење и тестирање структурних кабловских система тог произвођача.

Пословни капацитет:

3) **Доказ:** Потписан и оверен *Образац референтне листе* (Образац XII/XII-1), са доказима у облику потврде потписане од стране наручиоца/купца да је у три претходне године (2012, 2013. и 2014. години) извршио радове који се односе на предмет јавне набавке (израда или реконструкција мрежно-информациона и/или енергетска и/или телефонске инфрастуктуре) у вредности од најмање 30.000.000,00 динара, са ПДВ-ом (*Образац потврде XIII)* и доказ у облику потврде потписане од стране наручиоца/купца да је израдио пасивну рачунарску мрежу (мрежно-информациона и/или телефонска инфрастуктура) са најмање 1.500 портова на минимално 10 различитих локација (*Образац потврде XIV)*

Технички капацитет:

4) **Доказ:** важећи сертификати ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

5) **Доказ:** доставити важећи уговор о власништву или закупу или праву коришћења пословног простора за све четири локације (да је исти закључен пре дана објављивања јавног позива) **или** Извод из регистра Агенције за привредне регистре из којег се види да понуђач има организационе јединице или делове предузећа на траженим локацијама.

6) **Доказ:** важећи сертификат, уговор или др. документ РАТЕЛ-а за атестирање рачунарских мрежа.

7) **Доказ:** доставити уговор о купопродаји баждарене опреме или фактуре о куповини исте, или извод из листе основних средстава или други доказ о власништву као и важећи сертификат о баждарењу исте од овлашћене институције.

8) Доказ: Уговор, потврда са произвођачем/овлашћеним дистрибутером материјала или овлашћење од стране произвођача/овлашћеног дистрибутера материјала, издат-а на име понуђача, за уградњу материјала при извођењу радова који су предмет ове јавне набавке, на територији Републике Србије. Уколико се доставља уговор, потврда или овлашћење од овлашћеног дистрибутера, потребно је доставити и уговор, овлашћење или потврду од произвођача, да исти има овлашћење за издавање ауторизације за материјал на територији Републике Србије. Уколико је доказ на страном језику, понуђач је обавезан да достави и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.
Потребно је приложити копију **важећег chanell сертификата** за инсталациони F/UTP кабл и за спојне модуле кат. 5е и кат. 6.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, испуњава понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходнна испуњеност тог услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, потребно испунити обавезан услов из члана. 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који су јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 08/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се доставља у року од **30 дана** од дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **22.04.2015. године до 12.00 часова.**

Отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у **14.00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- образац понуде (уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту);
- модел уговора (уредно попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту);
- обрасце и изјаве који су у склопу конкурсне документације;
- споразум о заједничком извршењу јавне набавке – доставља се у случају подношења заједничке понуде;

- банкарска гаранција за озбиљност понуде;
- изјава на обрасцу банке да ће понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија;
- изјава на обрасцу банке да ће понуђачу издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико уговор буде закључен са наручиоцем;
- потврда, изјава или неки други релевантни доказ о обезбеђењу системску/произвођачку гаранцију на пасивну мрежну опрему (F/UTP кабл, утичнице, печ панели и RJ-45 модули категорије 5е и 6) система структурног каблирања;
- Доказе о испуњењу обавезних и додатних услова наведених у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА.

ИЗРАДА ПОНУДЕ

- Понуда мора бити у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом,
- понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији,
- понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда,
- обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђча исте потписује и оверава печатом на посебно предвиђеним местима,
- потписивањем понуде понуђач се изјшњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.
- евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца, изјава и модела уговора из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица,
- уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсно документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 08/2015 - НЕ ОТВАРАТИ" или**

„**Допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 08/2015 - НЕ ОТВАРАТИ" или**

„Опозив понуде за јавну набавку радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 08/2015 - НЕ ОТВАРАТИ" или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 08/2015 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу завршетка радова

На захтев наручиоца стручни представник изабраног понуђача заједно са представником наручиоца дефинише пројектни задатак. Рок за предају пројекта за одређену локацију на којој ће се изводити радови, вршиоцу техничке контроле не може бити дужи од 15 радних дана од дана дефинисања пројектног задатка.

Понуђач је дужан да отклони све недостатке у пројекту уочене од стране техничке контроле и МУП РС-Сектор за ванредне ситуације, у року од 5 радних дана.

Понуђач је у обавези да радове за одређену локацију на којој ће се исти изводити, а који су предмет јавне набавке, изведе у року не дужем од 30 радних дана од дана увођења у посао од стране надзорног органа.

Изабрани понуђач је у обавези да све уговорене радове на свим локацијама Пореске управе на територији целе Републике Србије, изврши у року важења уговора,

тј. у року од једне године од дана закључења уговора, односно од дана када уговор почиње да важи.

8.2. Захтеви у погледу цене

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора.

Понуђене јединичне цене морају да садрже све трошкове које понуђач има у реализацији ове набавке као што су: набавна цена, царина, шпедиција, транспортни трошкови франко организационе јединице наручиоца на терирорији Републике Србије, превоз запослених до локација на којима ће се изводити радови, трошкове осигурања градилишта и друге овде неспоменуте трошкове који су у функцији извршења радова који су предмет јавне набавке.

8.3. Захтеви у погледу рока плаћања.

Наручилац је у обавези да изврши плаћање за извршене радове на предметној локацију у року који не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од дана достављања рачуна-ситуације, а након сачињавања Записника о примопредаји радова, без примедаба.

Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да приликом закључења уговора достави доказ о томе.

8.4.Захтеви у погледу гарантног периода

Гарантни период за радове који су предмет набавке не може да буде краћи од 24 месеца и почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова, без примедаба.

Понуђач је дужан да обезбеди системску/произвођачку гаранцију на пасивну мрежну опрему (F/UTP кабл, утичнице, печ панели и RJ-45 модули категорије 5е и 6) система структурног каблирања која не може да буде краћа од 20 година, а доказ (потврда, изјава или неки други релевантни доказ) о обезбеђењу исте се доставља уз понуду.

8.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, за оцену понуде узимаће се у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За предметну набавку понуђач је дужан да у понуди достави средства финансијског обезбеђења и то:

1.Банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са роком доспећа од најмање 30 дана од дана отварања понуда, која мора да буду безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција не може да садрже додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 5% укупне вредности понуде, без ПДВ-а.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

- Уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- Уколико понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној набавци;
- Уколико понуђач по позиву наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова у року од пет дана од дана позива исте не достави;
- Уколико у остављеном року не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- Уколико одбије да продужи важење понуде, у случају подношења захтева за заштиту права понуђача.

Наручилац враћа банкарску гаранцију након истека рока на који је издата.

2.Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- Потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће наручиоцу, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, приликом закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење у износу од 5% од укупне вредности уговора, који је у висини процењене вредности јавне набавке, без ПДВ-а (износ наведен у позиву за подношење понуда).

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, а која је у висини процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а (износ наведен у позиву за подношење понуда), са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором као и у случају уколико у остављеном року не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац враћа банкарску гаранцију након истека рока на који је издата.

3.Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

-Потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће наручиоцу, уколико уговор буде закључен, доставити неопозиву, на први позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у износу од 5% од вредности појединачног рачуна-ситуације достављене на плаћање, без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од дана истека периода у коме изабрани понуђач гарантује за извршене радове. Банкарска гаранција не може да садрже додатне услове за исплату, рокове краће од оних које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року мора да важи још 10 дана од дана истека гарантног рока.

Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року, наручилац се обезбеђује у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања квара, који би могао да умањи могућност коришћења објеката на којима су извршени радови, у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Инструкција о броју уплатног рачуна за наплату банкарске гаранције: уплатни рачун број: 840-745128843-36 - Остали приходи из буџета Републике, позив на број одобрења по модулу 97-41601.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: dragan.dragas@purs.gov.rs или факсом на број

011/3953-483, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број: ЈН 08/2015.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за ову јавну набавку је могуће у току радног времена наручиоца, односно од 07:30-15:30 часова, а у случају приспећа (електронским путем или путем факса) захтева за додатним информацијама или појашњењима ван наведеног времена и викендом, дан приспећа ће се рачунати следећи радни дан наручиоца.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, у висини **од 15%,** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а која је у висини процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а (износ наведен у позиву за подношење понуда), у корист

Наручиоца, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

Укупна вредност (цена) добијена у понуди служи за вредновање понуда, док ће се уговор реализовати до укупног износа процењене вредности јавне набавке.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде), као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни период за извршене радове који су предмет набавке.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде) и исти гарантни период за извршене радове, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди нижу цена сата за услуге инжењера.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде), исти гарантни период за извршене радове и исту цену сата за услуге инжењера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди нижу цена сата за услуге техничара.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену (укупна вредност понуде), исти гарантни период за извршене радове, исту цену сата за услуге инжењера и цену сата за услуге техничара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: dragan.dragas@purs.gov.rs, факсом на број *011/3953-483* или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права задржава даље активнодсти наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
   (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
   (8) корисник: буџет Републике Србије;
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора, такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Драгана Марковић

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од ___.___ 2015. године за јавну набавку радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 08/2015.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон, Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

<u>Напомена:</u>

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

	Уписан у Регистар понуђача (уписати да или не)	
	Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе

Табела 1.

Рб	Опис позиције-радови (материјал и уградња)	Јед. мере	Процењена количина	Назив произвођача и модела	Цена материјала по јед. мере, без ПДВ	Цена услуге уградње/ услуге по јед. мере, без ПДВ	Укупна цена по јединици мере, без ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
I	II	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII** (VI+VII)	**IX** (IV*VIII)	**X**
1	Испорука и постављање бакарног кабла кат.5е следећих карактеристика: - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је Кат 5е, до 100MHz, у складу са стандардом ANSI/TIA 568-C.2 - Кабл је самогасив у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C до 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: ЕН 50173, ЕН 52288-2.1 и ИЕЦ 61156-5 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача	м	30000						
2	Испорука и постављање бакарног кабла кат6 следећих карактеристика: - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је кат6, до 250MHz, у складу са стандардом EIA/TIA 568-C.2 - Кабл је самогасив у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω	м	25000						

	- Радна температура кабла: -20°C do 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача - Уз понуду доставити Channel сертификат произвођача за кат6								
3	LSOH Мултимодни оптички кабл 4x50/125 um OM3, не емитује дим IEC 61034 – 2, самогасив IEC 60332 – 3, без халогена, некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2. (испорука, постављање кабла у каналице или гибљиве цеви)	м	2000						
4	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - Назидна или за монтажу у парапетни развод - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	300						
5	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључка - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - Назидна или за монтажу у парапетни развод - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	1000						
6	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључљак - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - За узидну монтажу	ком	100						

	- Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача								
7	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључка - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - За узидну монтажу - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	1000						
8	Испорука, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице 4-7 следећих карактеристика: - Модул је кат5е, ширмован - Усклађеност са стандардима IEC 60603-7, CENELEC EN 50173-1 2007 и ANSI/EIA/TIA 568-C.2 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	800						
9	Испорука, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице 4-7 следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован - Усклађеност са стандардом IEC 60603-7 - Конектори су терстирани za PoE стандард 802.3af и 802.3at (do 50W), са до 2500 конектовања / дисконектовања - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500						

10	Испорука, монтажа и повезивање модуларног преспојног панела следећих карактеристика: - Панел је 1HU, 19“ - Опремљен са 24 F/UTP модула, категорије 5e, ширмованих - Садржи пластичне носаче за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Усклађеност са стандарднима CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	50						
11	Испорука, монтажа и повезивање модуларног преспојног панела следећих карактеристика: - Панел је 1HU, 19“ - Са 24 F/UTP модула, категорије 6, ширмованих - Конектори су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања / дисконектовања - Садржи пластичне носаче за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Усклађеност са стандарднима CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	50						

12	Испорука и монтажа бакарног панела кат3 са 50 утичних места : - Смештање у рек 19" , 1U - Опремљен са 50 кат3 RJ45 портова, са конекцијом 2-пара за сваки - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Усклађеност са стандардом ANSI/TIA 568 C.2 - Усклађеност са RoHS директивом - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача	ком	30						
13	Микро сплитер (прелаз са RJ45 на 4 аналогне линије)(испорука, уградња, повезивање)	ком	100						
14	Печ кабл RJ45 на RJ11 3 м (веза од Микросплитера до уређаја)(испорука, уградња, повезивање)	ком	100						
15	Конектор Rj45 (мушки за на кабл) (испорука, уградња, повезивање)	ком	250						
16	Печ кабл RJ45 на RJ11 5 м (веза од Микросплитера до уређаја)(испорука, уградња, повезивање)	ком	350						
17	19” 1HU оптички панел, са полицом на телескопско извлачење, IP20 у складу са EN60529. Оптички панел је попуњен са 12 LC дуплех адаптера, са 24 LC пигтаилл-ова OM3, сплајс касетама, држачима, заштитама, и осталом пратећом опремом. (испорука и уградња оптичког панела у дистрибутивном орману, повезивање оптичког кабла и обележавање)	ком	20						

18	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 1м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500						
19	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 3м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500						
20	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 5м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	300						
21	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 1м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови	ком	500						

	- мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије								
22	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP kat6 дужине 3м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500						
23	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP kat6 дужине 5м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	300						
24	Печ кабл LC-LC дуплекс 2 м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	80						
25	Печ кабл LC- LC дуплекс 5 м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	40						
26	Печ кабл оптички LC-LC 10м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање	ком	10						
27	Печ кабл оптички мултифибер LC-LC 5м, 12x50/125 μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање	ком	10						
28	Печ кабл оптички мултифибер LC-LC 10м, 12x50/125 μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	10						

29	Печ кабл оптички мултифибер MTP-MTP 10м, 12x50/125 µм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	10						
30	Испорука и уградња LSOH каналице 20x20 следећих карактеристика: - Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	4000						
31	Испорука и уградња LSOH каналице 30x45 следећих карактеристика: - Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	2000						
32	Испорука и уградња LSOH каналице 40x60 следећих карактеристика: - Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1500						
33	Испорука и уградња LSOH каналице 60x90 следећих карактеристика: - Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1000						
34	Испорука и уградња LSOH каналице 60x110 следећих карактеристика: - Димензија 60x110, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	400						
35	Испорука и уградња LSOH каналице 60x150 следећих карактеристика: - Димензија 60x150, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном	м	500						

	перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје								
36	Испорука и постављање перфоринаних носача каблова димензија (60x100мм) за израду: - вертикала - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	100						
37	Испорука и постављање перфоринаних носача за каблова димензија (60x200мм) за израду: - вертикала - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	100						
38	Дозна за парапетну каналицу 60x110, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом (испорука и уградња)	ком	2000						
39	Дозна за парапетну каналицу 60x150, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом (испорука и уградња)	ком	2000						
40	LSOH Крајњи поклопац 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	400						
41	LSOH Крајњи поклопац 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	150						
42	LSOH Крајњи поклопац 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	150						
43	LSOH Крајњи поклопац 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	200						
44	LSOH Крајњи поклопац 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	150						
45	LSOH Крајњи поклопац 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	100						
46	LSOH Угао спољни/унутрашњи 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	500						

47	LSOH Угао спољни/унутрашњи 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	300						
48	LSOH Угао спољни/унутрашњи 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	300						
49	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	200						
50	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	100						
51	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	100						
52	LSOH L угао 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	500						
53	LSOH L угао 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	300						
54	LSOH L угао 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	200						
55	LSOH L угао 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	150						
56	LSOH L угао 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	80						
57	LSOH Поклопац за L угао 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	50						
58	LSOH T спојница 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	250						
59	LSOH T спојница 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	150						
60	LSOH T спојница 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	100						
61	LSOH T спојница 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	50						
62	LSOH T спојница 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	20						

63	LSOH T спојница 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	30						
64	Подна каналица 65 (испорука и уградња)	м	300						
65	Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	300						
66	Гибљиво црево 16 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	500						
67	Гибљиво црево 18 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	600						
68	Гибљиво црево 23 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	900						
69	Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	1000						
70	Гибљиво црево 40 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	700						
71	Гибљиво црево 50 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	400						
72	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 9HU висок, димензије 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3	ком	10						

	- Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом								
73	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	10						
74	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 16HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију -- Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце ИК 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према	ком	10						

	стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом								
75	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 24HU висок, димензије 800x800мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, који се подешавају по дубини - GND / уземљење комплет - Опремљен са 2 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме	ком	10						
76	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 42HU висок, димензије 800x1000x2000мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 4 вертикална носача 19”, који се подешавају по дубини - GND / уземљење комплет - Опремљен са 4 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме	ком	10						
77	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 42HU висок, димензије 800x800x2000мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара	ком	6						

	- Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 4 вертикална носача 19”, koji se podešavaju po dubini - GND / уземљење комплет - Опремљен са 4 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме - Потпуно монтиран, повезан на напајање и уземљен - Степен заштите IP20 према стандард IEC 60529 - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом								
78	Полица за уградњу у дистрибутивне ормане под ставкама 72-77 следећих карактеристика: - Висина полице 2U - Дубина полице 360мм - Носивост полице 15кг - Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу - Перфорација 50x7мм	ком	50						
79	Вентилатор за уградњу у дистрибутивне ормане 72-75 (испорука и уградња у дистрибутивном орману)	ком	80						
80	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман напојне летве следећих карактеристика: - За смештање у 19" дистрибутивни орман - Са осам 2P+E струјних места - Са прекидачем - Са 2м напојног кабла	ком	40						
81	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: - За смештање у 19" орман, висина 1U - Панел и прстенови од поцинкованог челика - Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман	ком	40						

82	Телефонска раставна реглета 10x2 (испорука, уградња у дистрибутивни орман, повезивање парица)	ком	250						
83	Носач за максимално 10 телефонских реглета (испорука, уградња у дистрибутивни орман)	ком	40						
84	Испорука и уградња телефонског изводно разводног ормара капацитета 100x2, са израдом уземљења ормара	ком	3						
85	Испорука и уградња телефонског изводно разводног ормара капацитета 300x2, са израдом уземљења ормара	ком	2						
86	Кабл J-H(St)H 20x2x0,6 (испорука и постављање кабла у каналнице или PVC гибљиве цеви)	м	800						
87	Конектор RJ12 (испорука и постављање два конектора на крајевима кабла)	ком	700						
88	Флет кабл телефонски, 4-жични PGA-4 (испорука и постављање кабла)	м	2000						
89	Монофазна узидна шуко утичница 16A, 250V, (испорука, монтажа и обележавање)	ком	250						
90	Монофазна назидна шуко утичница 16A, 250V, (испорука, монтажа и обележавање)	ком	250						
91	Монофазна уградна шуко утичница са 16A, 250V, усклађена са типом парапетног канала (испорука, монтажа и обележавање)	ком	2500						
92	Носач струјне утичнице, за назидну или монтажу у парапетни развод, за монофазну назидну утичницу (испорука, монтажа и обележавање)	ком	2500						
93	Израда инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x1,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	300						

94	Израда инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x2,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	100						
95	Кабл N2XH 5x6 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400						
96	Кабл N2XH 5x10 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400						
97	Кабл H2XH 5x16 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400						
98	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	30						

99	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	10						
100	Аутоматски заштитни прекидач 63А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	80						
101	Аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30						
102	Аутоматски заштитни прекидач 32А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	150						
103	Аутоматски заштитни прекидач 35А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30						
104	Аутоматски заштитни прекидач 16А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	300						
105	Аутоматски заштитни прекидач 10А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	250						
106	Гребенасти прекидач 32А, 500V (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	50						
107	Сабирнице за уземљење	ком	10						

108	Проводник за уземљење 6 мм^2	м	200						
109	Проводник за уземљење 25 мм^2	м	50						
110	Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5е и 6 по линији	линија	1500	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX				
111	Израда мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	70	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX				
112	Израда главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX				
113	Израда пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX				
114	Израда План аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX				
115	Техничка контрола главног пројекта - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX				
116	Услуга демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX				
117	Услуга повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловску инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXXXX				
	УКУПНО (1-117)								

Уговорене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора са свим урачунатим зависним трошковима.

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а *(у динарима)*	
Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом *(у динарима)*	
Цена по сату за услуге инжењера које нису обухваћене спецификацијом услуга *(не више од 2.200,00 динара по сату)*	
Цена по сату за услуге техничара које нису обухваћене спецификацијом услуга *(не више од 800,00 динара по сату)*	
Рок за предају пројекта за одређену локацију вршиоцу техничке контроле, од дана добијања пројектног задатка од стране наруциоца (*не може бити дужи од 15 радних дана*)	
Рок за завршетак радова за одређену локацију, од дана увођења у посао од стране надзорног органа. *(не може бити дужи од 30 радних дана)*	
Рок плаћања *(не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 45 дана достављања рачуна-ситуације, а након сачињавања Записника о примопредаји радова, без примедби)*	
Гарантни период за изведене радове (*минимално 24 месеца од дана потписивања Записника о примопредаји радова, без примедби)*	
Рок важења понуде *(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)*	

Датум

М. П.

Понуђач

_____

_____

<u>Напомене:</u>
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између: Министарства финансија, Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, ПИБ 100020943, матични број 17862146, коју заступа _____
(у даљем тексту Наручилац)
и
..... са седиштем у ....., улица ....., ПИБ :..... Матични број: ..... Број рачина ..... Назив банке:..... Телефон:..... .Телефакс: .....кога заступа .....
(у даљем тексту: Извођач)

Основ уговора:
Број: ЈН 08/2015
Број и датум одлуке о додели уговора: _____ од _____2015. године.
(попуњава Наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____ 2015. године.
(попуњава Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет јавне набавке су радови - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, за временски период од 1 године, за потребе Пореске управе, у свему према конкурсној документацији бр. 404-01-0107/2015-I0117 од 23.03.2015. године и понуди _____ *(попуњава Наручилац),* која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део.

Предметни радови обухватају:

- комлетну реконструкцију кабловске инфраструктуре (мрежно-информациона и/или енергетска и/или телефонска инфрастуктура) на целокупном пословном простору локације која буде предмет радова.
- доградња постојеће кабловске инфраструктуре (мрежно-информациона и/или енергетска и/или телефонска инфрастуктура) уколико је постојећа, која се задржава, задовољавајућег квалитета на делу пословног простора локације која буде предмет радова.
- довођење у исправно стање (замена дела инсталација, поправке и сл.) постојеће кабловске инфраструктуре (мрежно-информациона и/или енергетска и/или телефонска инфрастуктура) на локацији која буде предмет радова.

Предметни радови ће се изводити истовремено на више локација на територији читаве Републике Србије на којима Пореска управа има организационе јединице.

ЦЕНА

Члан 2.

Извођач се обавезује у циљу извршења радова који су предмет овог уговора да испоручи и угради инсталира следећу опрему и материјал по ценама како следи:

Рб	Опис позиције-радови (материјал и уградња)	Јед. мере	Процењена количина	Назив произвођача и модела	Цена материјала по јединици мере без ПДВ	Цена услуге уградње/услуге по јединици мере без ПДВ	Укупна јед.цена без ПДВ
I	II	**III**	IV	**V**	**VI**	**VII**	**VIII** (VI+VII)
1	Испорука и постављање бакарног кабла кат.5е следећих карактеристика: - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је Кат 5е, до 100MHz, у складу са стандардом ANSI/TIA 568-C.2 - Кабл је самогасив у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C до 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: ЕН 50173, ЕН 52288-2.1 и ИЕЦ 61156-5 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача	м	30000				
2	Испорука и постављање бакарног кабла кат6 следећих карактеристика: - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је кат6, до 250MHz, у складу са стандардом EIA/TIA 568-C.2 - Кабл је самогасив у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C do 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни	м	25000				

	панели и каблови) мора бити истог произвођача - Уз понуду доставити Channel сертификат произвођача за кат6						
3	LSOH Мултимодни оптички кабл 4x50/125 um OM3, не емитује дим IEC 61034 – 2, самогасив IEC 60332 – 3, без халогена, некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2. (испорука, постављање кабла у каналице или гибљиве цеви)	м	2000				
4	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - Назидна или за монтажу у парапетни развод - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	300				
5	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључка - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - Назидна или за монтажу у парапетни развод - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	1000				
6	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључљак - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - За узидну монтажу - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	100				
7	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључка	ком	1000				

	- Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - За узидну монтажу - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача						
8	Испорука, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице 4-7 следећих карактеристика: - Модул је кат5е, ширмован - Усклађеност са стандардима IEC 60603-7, CENELEC EN 50173-1 2007 и ANSI/EIA/TIA 568-C.2 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	800				
9	Испорука, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице 4-7 следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован - Усклађеност са стандардом IEC 60603-7 - Конектори су терстирани za PoE стандард 802.3af и 802.3at (do 50W), са до 2500 конектовања / дисконектовања - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500				
10	Испорука, монтажа и повезивање модуларног преспојног панела следећих карактеристика: - Панел је 1HU, 19“ - Опремљен са 24 F/UTP модула, категорије 5е, ширмованих - Садржи пластичне носаче за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Усклађеност са стандарднима CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC	ком	50				

	60603-7 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије						
11	Испорука, монтажа и повезивање модуларног преспојног панела следећих карактеристика: - Панел је 1HU, 19“ - Са 24 F/UTP модула, категорије 6, ширмованих - Конектори су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања / дисконектовања - Садржи пластичне носаче за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Усклађеност са стандарднима CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	50				
12	Испорука и монтажа бакарног панела кат3 са 50 утичних места : - Смештање у рек 19" , 1U - Опремљен са 50 кат3 RJ45 портова, са конекцијом 2-пара за сваки - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Усклађеност са стандардом ANSI/TIA 568 C.2 - Усклађеност са RoHS директивом - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача	ком	30				
13	Микро сплитер (прелаз са RJ45 на 4 аналогне линије)(испорука, уградња, повезивање)	ком	100				
14	Печ кабл RJ45 на RJ11 3 м (веза од Микросплитера до уређаја)(испорука, уградња,	ком	100				

	повезивање)						
15	Конектор Rj45 (мушки за на кабл) (испорука, уградња, повезивање)	ком	250				
16	Печ кабл RJ45 на RJ11 5 м (веза од Микросплитера до уређаја)(испорука, уградња, повезивање)	ком	350				
17	19” 1HU оптички панел, са полицом на телескопско извлачење, IP20 у складу са EN60529. Оптички панел је попуњен са 12 LC дуплех адаптера, са 24 LC пигтаилл-ова OM3, сплајс касетама, држачима, заштитама, и осталом пратећом опремом. (испорука и уградња оптичког панела у дистрибутивном орману, повезивање оптичког кабла и обележавање)	ком	20				
18	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 1м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500				
19	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 3м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500				
20	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 5м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса	ком	300				

	100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије						
21	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 1м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500				
22	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 3м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500				
23	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 5м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	300				
24	Печ кабл LC-LC дуплекс 2 м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	80				

25	Печ кабл LC- LC дуплекс 5 м, 2x50/125µм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	40				
26	Печ кабл оптички LC-LC 10м, 2x50/125µм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање	ком	10				
27	Печ кабл оптички мултифибер LC-LC 5м, 12x50/125 µм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање	ком	10				
28	Печ кабл оптички мултифибер LC-LC 10м, 12x50/125 µм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	10				
29	Печ кабл оптички мултифибер MTP-MTP 10м, 12x50/125 µм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	10				
30	Испорука и уградња LSOH каналице 20x20 следећих карактеристика: - Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	4000				
31	Испорука и уградња LSOH каналице 30x45 следећих карактеристика: - Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	2000				
32	Испорука и уградња LSOH каналице 40x60 следећих карактеристика: - Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1500				
33	Испорука и уградња LSOH каналице 60x90 следећих карактеристика: - Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1000				

34	Испорука и уградња LSOH каналице 60x110 следећих карактеристика: - Димензија 60x110, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	400				
35	Испорука и уградња LSOH каналице 60x150 следећих карактеристика: - Димензија 60x150, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	500				
36	Испорука и постављање перфоринаних носача каблова димензија (60x100мм) за израду: - вертикала - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	100				
37	Испорука и постављање перфоринаних носача за каблова димензија (60x200мм) за израду: - вертикала - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	100				
38	Дозна за парапетну каналицу 60x110, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом (испорука и уградња)	ком	2000				
39	Дозна за парапетну каналицу 60x150, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом (испорука и уградња)	ком	2000				
40	LSOH Крајњи поклопац 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	400				
41	LSOH Крајњи поклопац 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	150				
42	LSOH Крајњи поклопац 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	150				
43	LSOH Крајњи поклопац 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	200				

44	LSOH Крајњи поклопац 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	150				
45	LSOH Крајњи поклопац 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	100				
46	LSOH Угао спољни/унутрашњи 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	500				
47	LSOH Угао спољни/унутрашњи 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	300				
48	LSOH Угао спољни/унутрашњи 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	300				
49	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	200				
50	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	100				
51	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	100				
52	LSOH L угао 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	500				
53	LSOH L угао 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	300				
54	LSOH L угао 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	200				
55	LSOH L угао 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	150				
56	LSOH L угао 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	80				
57	LSOH Поклопац за L угао 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	50				
58	LSOH T спојница 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	250				
59	LSOH T спојница 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	150				
60	LSOH T спојница 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	100				
61	LSOH T спојница 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	50				
62	LSOH T спојница 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	20				
63	LSOH T спојница 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	30				
64	Подна каналица 65 (испорука и уградња)	м	300				
65	Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	300				
66	Гибљиво црево 16 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	500				

67	Гибљиво црево 18 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	600				
68	Гибљиво црево 23 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	900				
69	Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	1000				
70	Гибљиво црево 40 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	700				
71	Гибљиво црево 50 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	400				
72	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 9HU висок, димензије 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	10				
73	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262	ком	10				

	- Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом						
74	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 16HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19", подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију -- Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце ИК 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	10				
75	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 24HU висок, димензије 800x800мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 2 вертикална носача 19", који се подешавају по дубини - GND / уземљење комплет - Опремљен са 2 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме	ком	10				
76	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика:	ком	10				

	- Самостојећи, 19" широк, 42HU висок, димензије 800x1000x2000мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 4 вертикална носача 19”, који се подешавају по дубини - GND / уземљење комплет - Опремљен са 4 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме						
77	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 42HU висок, димензије 800x800x2000мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 4 вертикална носача 19”, koji se podešavaju po dubini - GND / уземљење комплет - Опремљен са 4 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме - Потпуно монтиран, повезан на напајање и уземљен - Степен заштите IP20 према стандард IEC 60529 - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	6				
78	Полица за уградњу у дистрибутивне ормане под ставкама 72-77 следећих карактеристика: - Висина полице 2U - Дубина полице 360мм - Носивост полице 15кг - Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу - Перфорација 50x7мм	ком	50				

79	Вентилатор за уградњу у дистрибутивне ормане 72-75 (испорука и уградња у дистрибутивном орману)	ком	80				
80	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман напојне летве следећих карактеристика: - За смештање у 19" дистрибутивни орман - Са осам 2P+E струјних места - Са прекидачем - Са 2м напојног кабла	ком	40				
81	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: - За смештање у 19" орман, висина 1U - Панел и прстенови од поцинкованог челика - Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман	ком	40				
82	Телефонска раставна реглета 10x2 (испорука, уградња у дистрибутивни орман, повезивање парица)	ком	250				
83	Носач за максимално 10 телефонских реглета (испорука, уградња у дистрибутивни орман)	ком	40				
84	Испорука и уградња телефонског изводно разводног ормара капацитета 100x2, са израдом уземљења ормара	ком	3				
85	Испорука и уградња телефонског изводно разводног ормара капацитета 300x2, са израдом уземљења ормара	ком	2				
86	Кабл J-H(St)H 20x2x0,6 (испорука и постављање кабла у каналнице или PVC гибљиве цеви)	м	800				
87	Конектор RJ12 (испорука и постављање два конектора на крајевима кабла)	ком	700				
88	Флет кабл телефонски, 4-жични PGA-4 (испорука и постављање кабла)	м	2000				
89	Монофазна узидна шуко утичница 16A, 250V, (испорука, монтажа и обележавање)	ком	250				
90	Монофазна назидна шуко утичница 16A, 250V, (испорука, монтажа и обележавање)	ком	250				
91	Монофазна уградна шуко утичница са 16A, 250V,	ком	2500				

	усклађена са типом парапетног канала (испорука, монтажа и обележавање)						
92	Носач струјне утичнице, за назидну или монтажу у парапетни развод, за монофазну назидну утичницу (испорука, монтажа и обележавање)	ком	2500				
93	Израда инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x1,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	300				
94	Израда инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x2,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	100				
95	Кабл N2XH 5x6 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400				
96	Кабл N2XH 5x10 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400				
97	Кабл H2XH 5x16 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400				

98	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	30				
99	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	10				
100	Аутоматски заштитни прекидач 63А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	80				
101	Аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30				
102	Аутоматски заштитни прекидач 32А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	150				
103	Аутоматски заштитни прекидач 35А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30				
104	Аутоматски заштитни прекидач	ком	300				

	16А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе						
105	Аутоматски заштитни прекидач 10А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	250				
106	Гребенасти прекидач 32А, 500V (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	50				
107	Сабирнице за уземљење	ком	10				
108	Проводник за уземљење 6 мм^2	м	200				
109	Проводник за уземљење 25 мм^2	м	50				
110	Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5е и 6 по линији	линија	1500	XXXXXXXXX	XXXXXXX		
111	Израда мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	70	XXXXXXXXX	XXXXXXX		
112	Израда главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXX		
113	Израда пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXX		
114	Израда План аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXX		
115	Техничка контрола главног пројекта - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXX		
116	Услуга демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXX		
117	Услуга повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловски инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXXXXX	XXXXXXX		

Уговорене цене из става 1. овог члана садрже све трошкове које Извођач има у реализацији ове набавке као што су: набавна цена материјала, царина, шпедиција, транспортни трошкови франко организационе јединице наручиоца на територији Републике Србије, превоз запослених до локација на којима ће се изводити радови, трошкове осигурања градилишта и друге овде неспоменуте трошкове који су у функцији извршења радова који су предмет јавне набавке.

Уколико се током трајања овог уговора појави потреба за вршење услуга које нису обухваћене спецификацијом услуга у члану 2. овог уговора, а нужне су за реализацију предмета уговора цена, за услуге за ангажовање инжењера је _____ дин. /сату рада, а за техничара је _____ дин./сату рада.

За ангажовање лица из става 3. овог члана потребан је образложени захтев Извођача, на који наручилац може дати писмену сагласност уколико оцени да је то оправдано и ако су за то обезбеђена средства.

Све уговорене цене су фиксне за све време трајања овог уговора.

Стварно изведене количине могу да одступају (могу бити веће или мање) од процењених количина датих у табели.

НАЧИН И РОКОВИ ВРШЕЊА РАДОВА

Члан 3.

Извођач се обавезује да изврши радове из члана 1. овог уговора, и све остале пратеће услуге, у свему према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Извођач ће за извршење уговорних обавеза одредити искључиво стручна техничка лица, која су адекватно обучена за извођење, инсталирање и пружање пратећих услуга из техничке спецификације предмета јавне набавке.

Место извођења радова, инсталације и пружање пратећих услуга из члана 1. овог уговора, биће на локацијама Наручиоца на територији Републике Србије.

Материјал и опрема која се инсталирају морају бити искључиво оригинална, нова и некоришћена.

Члан 4.

Радови који су предмет овог уговора вршиће се сукцесивно, по захтеву наручиоца у периоду од једне године, а према потребама наручиоца.

Наручилац може захтевати извођење радова на више локација истовремано.

Члан 5.

Рокови за извршење радова који су предмет овог Уговора одређени су како следи:

- Рок за предају пројекта за одређену локацију вршиоцу техничке контроле: ____ радних дана, од дана добијања пројектног задатка од стране наручиоца.
- Рок за завршетак радова за одређену локацију:_____ радних дана, од дана увођења Наручиоца у посао од стране надзорног органа
- Рок за отклањање примедаба техничке контроле, као и примедаба МУП-а РС у поступку прибављања сагласности на техничку документацију за одређену локацију: ____ радних дана од дана достављања примедаба.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац ће плаћање вршити у року од _____ дана од дана достављања рачуна/ситуације Извођача, уз који се обавезно прилаже записник о примопредаји радова, без примедаба, банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року и системску/произвођачку гаранцију на пасивну мрежну опрему.

Члан 7.

О извршеним радовима сачињава се Записник о примопредаји радова који потписују овлашћени представници наручиоца, овлашћени представници Извођача и ангажована лица за вршење стручног надзора уколико нема рекламације или примедбе на извршене радове.

Приликом сваке примопредаје врши се квалитативна и квантитативна контрола извршених радова, инсталиране опреме и инсталација, пружених услуга потребних за реализацију предмета овог уговора и то:

- провером да ли је су испоручена и уграђена опрема и инсталације у захтеваној количини,
- да ли се количинско стање истих, исказано на отпремници и осталим пратећим комерцијалним документима, слаже са фактичким количинским стањем испоручених добара
- провером да ли испоручена и уграђена опрема и инсталације одговарају захтеваном нивоу квалитета и техничко-функционалним карактеристикама
- провером да ли су испоручена и уграђена опрема и инсталације оригиналног порекла и да ли су нова и некоришћена
- провером да ли је паковање уграђене опреме и инсталација оригиналн
- провером да ли је уграђена опрема и инсталације неоштећена
- провером да ли су на адекватан начин инсталирана и да ли исправно функционишу у постојећем мрежном окружењу.
- провером да ли су на адекватан начин извршене све пратеће услуге.

Уколико овлашћено лице наручиоца и/или ангажована лица за вршење стручног надзора приликом квалитативног и квантитативног пријема утврди да су испуњени сви услови из претходног става овог члана уговора, потписује се Записник о примопредаји радова, без примадаба.

Уколико у записнику буду констатоване рекламације или примедбе на изведене радове у смислу става 2.овог члана, Извођач је дужан исте да отклони без одлагања.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД И ОДРЖАВАЊЕ

Члан 8.

Извођач гарантује за изведене радове који су предмет овог уговора у периоду од _____ месеци и гаранција почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова, без примедаба.

Извођач је дужан да обезбеди системску/произвођачку гаранцију на пасивну мрежну опрему (F/UTP кабл, утичнице, печпанели и RJ-45 модули категорије 5е и 6) система структурног каблирања која не може да буде краћа од 20 година.

Члан 9.

Извођач се обавезује да ће у гарантном периоду вршити о свом трошку отклањање свих кварова насталих на исталацијама и опреми уграђених током извођења радова који су предмет овог уговора. Рок за отклањање квара је 3 радна дана од дана пријаве квара.

Извођач се обавезује да током трајања гарантног периода врши отклањање кварова и оштећења до којих дође услед физичког оштећења уграђене опреме и инсталација, или који су проузроковани струјним ударом, изливом воде или измештањем опреме.

Трошкови из става 2. овог члана падају на терет наручиоца, а врше се по ценама из члана 2. овог уговора.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Извођач се обавезује да на дан закључења овог уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у износу од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а која је у висини процењене вредности јавне набавке, односно у износу од 1.250.000,00 динара, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, као и у случају да не преда у року из члана 12. овог уговора банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција за добро извршење посла се враћа Извођачу након истека рока важности исте.

Члан 11.

У случају да Извођач не испуњава преузете обавезе из овог уговора, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство финансијског обебеђења из члана 10. овог уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла, Наручилац се обезбеђује за случај несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза, које је ометало и/или умањило могућност нормалног функционисања објекта на којима се изводе радови који су предмет овог уговора.

Уколико Извођач изврши радове на неквалитетан начин, услед чега се инфарструктура која је предмет радова квари или се иста не може ставити у функцију, сматра се да је уговорна обавеза извршена несавесно.

Уколико Извођач обавља радове, која су предмет овог уговора, не поштујући рокове предвиђене уговором, сматра се да Извођач неблаговремено извршава своје обавезе, у смислу става 1. овог члана.

Члан 12.

Извођач се обавезује да наручиоцу достави неопозиву, на први позив наплативу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду у висини од 5% од вредности рачуна-ситуације достављене на плаћање, без ПДВ, са роком важења 10 дана дужим од дана истека периода у коме извршилац гарантује за извршене радове.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, наручилац ће уновчити ако Извођач, не изврши обавезу отклањања квара, који би могао да умањи могућност коришћења објеката на којима су извршени радови, у гарантном року.

Наручилац неће извршити плаћање рачуна-ситуације, у складу са чланом 2. став 1 овог уговора, уколико Извођач није доставио гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Извођач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Банкарска гаранција за за отклањање грешака у гарантном року се враћа Извођачу након истека рока важности исте.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 13.

Извођач гарантује да ће радове извршити у уговореним роковима, а у супротном сагласан је да Наручиоцу плати на име пенала износ од 0,2% од вредности рачуна, за сваки дан закашњења.

Извођач је у обавези да сам обрачуна износ уговорне казне и наручиоцу изда књижно одобрење за износ обрачунате уговорне казне.

ЗАЛОЖНО ПРАВО

Члан 14.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Извођач је дужан да осигура градилиште током извођења радова.

Извођач је одговоран за сву штету коју прузрокује током извођења радова на имовини наручиоца и трећих лица.

Извођач је одговоран за предузимање мера безбедности и здравља на раду у вези са извођењем радова који су предмет овог уговора.

Члан 16.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси извођач.

Члан 17.

Извођач ће уговорену обавезу из члана 1. овог уговора пружати самостално.

или

Извођач ће уговорену обавезу из члана 1. овог уговора пружати са подизвођачима

_____

_____

(навести назив и седиште подизвођача)

или

Извођач ће уговорену обавезу из члана 1. овог уговора пружати са групом понуђача (заједничка понуда)

_____

_____

_____

_____

(навести назив и седиште учесника у заједничкој понуди)

Члан 18.

Сва евентуална спорна питања по овом уговору, уговорне стране решаваће споразумно и мирним путем, а уколико то није могуће уговара се надлежност суда у Београду.

Члан 19.

На односе уговорних страна настале поводом спровођења одредаба овог уговора, а који нису регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Овај уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, односно даном предаје банкарске гаранције за добро извршење посла.

Уколико Извођач не поступи у складу са чланом 10. став 1. овог уговора, уговор се закључује са одложеним условом и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранциије за добро извршење посла.

Овај уговор је закључен на временски период од једне године осим одредаба које се односе на гарантни период и у том делу овај уговор важи за све време трајања гарантног периода.

Члан 21.

Процењени обим реализације уговора износи 25.000.000,00 динара, без ПДВ.

Обим реализације уговора који ће бити извршен у периоду важења уговора мора бити у оквирима износа који буде предвиђен прописима којима се уређује извршење буџета за 2015. годину, а у супротном Уговор се може раскинути.

Уговорне стране могу Анексом уговора редефинисати узајамна права и обавезе у случају да дође до измене обима извршења буџета за годину у којој се реализација врши.

Члан 22.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за обе уговорне стране.

ЗА НАРУЧИОЦА **ЗА ИЗВОЂАЧА**

_____ _____

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Рб	Опис позиције-радови (материјал и уградња)	Јед. мере	Процењена количина	Назив произвођача и модела	Цена материјала по јед. мере без ПДВ	Цена услуге уградње/ услуге по јед. мере без ПДВ	Укупна цена по јед.мере, без ПДВ	Укупна цена по јед.мере са ПДВ	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII** (VI+VII)	**IX**	**X** (IV*VIII)	**XI** (IV*IX)
1	Испорука и постављање бакарног кабла кат.5е следећих карактеристика: - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је Кат 5е, до 100MHz, у складу са стандардом ANSI/TIA 568-C.2 - Кабл је самогасив у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C до 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: EH 50173, EH 52288-2.1 и ИЕЦ 61156-5 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача	м	30000							

2	Испорука и постављање бакарног кабла кат6 следећих карактеристика: - Кабл је F/UTP, пун пресек, LSOH - Кабл је кат6, до 250MHz, у складу са стандардом EIA/TIA 568-C.2 - Кабл је самогасив у складу са стандардом IEC 60332-1 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Карактеристична импеданса кабла 100Ω - Радна температура кабла: -20°C do 60°C - Кабл мора да буде у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61156-5 - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и каблови) мора бити истог произвођача - Уз понуду доставити Channel сертификат произвођача за кат6	м	25000							
3	LSOH Мултимодни оптички кабл 4x50/125 um OM3, не емитује дим IEC 61034 – 2, самогасив IEC 60332 – 3, без халогена, некорозиван IEC 60754 – 1 и некорозиван IEC 60754 – 2. (испорука, постављање кабла у каналице или гибљиве цеви)	м	2000							
4	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - Назидна или за монтажу у парапетни развод - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни	ком	300							

	каблови) мора бити истог произвођача									
5	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључка - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - Назидна или за монтажу у парапетни развод - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	1000							
6	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључљак - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - За узидну монтажу - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	100							
7	Испорука, монтажа и обележавање модуларне RJ-45 утичнице следећиха карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључка - Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) - За узидну монтажу - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача	ком	1000							
8	Испорука, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице 4-7 следећих карактеристика: - Модул је кат5е, ширмован - Усклађеност са стандардима IEC 60603-7, CENELEC EN 50173-1 2007 и	ком	800							

	ANSI/EIA/TIA 568-C.2 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије									
9	Испорука, монтажа и повезивање модула 1xRJ-45 у утичнице 4-7 следећих карактеристика: - Модул је кат6, ширмован - Усклађеност са стандардом IEC 60603-7 - Конектори су терстирани za PoE стандард 802.3af и 802.3at (do 50W), са до 2500 конектовања / дисконектовања - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови) мора бити истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500							
10	Испорука, монтажа и повезивање модуларног преспојног панела следећих карактеристика: - Панел је 1HU, 19“ - Опремљен са 24 F/UTP модула, категорије 5e, ширмованих - Садржи пластичне носаче за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Усклађеност са стандарднима CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду	ком	50							

	- Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије									
11	Испорука, монтажа и повезивање модуларног преспојног панела следећих карактеристика: - Панел је 1HU, 19“ - Са 24 F/UTP модула, категорије 6, ширмованих - Конектори су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања / дисконектовања - Садржи пластичне носаче за ознаке на предњем панелу за правилну идентификацију портова - Усклађеност са стандарднима CENELEC EN 50173-1, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, IEC 60603-7 - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	50							
12	Испорука и монтажа бакарног панела кат3 са 50 утичних места : - Смештање у рек 19" , 1U - Опремљен са 50 кат3 RJ45 портова, са конекцијом 2-пара за сваки - Мора да испуни све захтеве према ISO/IEC 11801 стандарду - Усклађеност са стандардом ANSI/TIA 568 C.2 - Усклађеност са RoHS директивом - Сва пасивна мрежна опрема - каблови,	ком	30							

	утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача									
13	Микро сплитер (прелаз са RJ45 на 4 аналогне линије)(испорука, уградња, повезивање)	ком	100							
14	Печ кабл RJ45 на RJ11 3 м (веза од Микросплитера до уређаја)(испорука, уградња, повезивање)	ком	100							
15	Конектор Rj45 (мушки за на кабл) (испорука, уградња, повезивање)	ком	250							
16	Печ кабл RJ45 на RJ11 5 м (веза од Микросплитера до уређаја)(испорука, уградња, повезивање)	ком	350							
17	19” 1HU оптички панел, са полицом на телескопско извлачење, IP20 у складу са EN60529. Оптички панел је попуњен са 12 LC дуплех адаптера, са 24 LC пигтаилл-ова OM3, сплајс касетама, држачима, заштитама, и осталом пратећом опремом. (испорука и уградња оптичког панела у дистрибутивном орману, повезивање оптичког кабла и обележавање)	ком	20							
18	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 1м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500							

19	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 3м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500								
20	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат5е дужине 5м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	300								
21	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 1м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	500								
22	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 3м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568	ком	500								

	- Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије									
23	Испорука и монтажа преспојних каблова следећих карактеристика: - Кабл је FTP кат6 дужине 5м - Кабл је у складу са стандардима: ISO 11801 и EIA/TIA 568 - Карактеристична импеданса 100Ω - Сва пасивна мрежна опрема - каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови - мора бити од истог произвођача и да има chanell сертификат независне лабораторије	ком	300							
24	Печ кабл LC-LC дуплекс 2 м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	80							
25	Печ кабл LC- LC дуплекс 5 м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	40							
26	Печ кабл оптички LC-LC 10м, 2x50/125μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање	ком	10							
27	Печ кабл оптички мултифибер LC-LC 5м, 12x50/125 μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање	ком	10							
28	Печ кабл оптички мултифибер LC-LC 10м, 12x50/125 μм OM3, омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)	ком	10							
29	Печ кабл оптички мултифибер MTP-MTP 10м, 12x50/125 μм OM3,	ком	10							

	омотач LSOH (испорука, уградња и повезивање)									
30	Испорука и уградња LSOH каналице 20x20 следећих карактеристика: - Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	4000							
31	Испорука и уградња LSOH каналице 30x45 следећих карактеристика: - Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	2000							
32	Испорука и уградња LSOH каналице 40x60 следећих карактеристика: - Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1500							
33	Испорука и уградња LSOH каналице 60x90 следећих карактеристика: - Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	1000							
34	Испорука и уградња LSOH каналице 60x110 следећих карактеристика: - Димензија 60x110, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	400							

35	Испорука и уградња LSOH каналице 60x150 следећих карактеристика: - Димензија 60x150, са поклопцем, без преграде - Поклопац и доњи део канала са подном перфорацијом од пластике, без халогена - Каналица је беле боје	м	500								
36	Испорука и постављање перфоринаних носача каблова димензија (60x100мм) за израду: - вертикала - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	100								
37	Испорука и постављање перфоринаних носача за каблова димензија (60x200мм) за израду: - вертикала - вођење изнад спуштених плафона - у дуплом поду	м	100								
38	Дозна за парапетну каналицу 60x110, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом (испорука и уградња)	ком	2000								
39	Дозна за парапетну каналицу 60x150, за монтажу рачунарских и струјних утичница. Дозна мора бити компатабилна са понуђеним парапетним разводом (испорука и уградња)	ком	2000								
40	LSOH Крајњи поклопац 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	400								
41	LSOH Крајњи поклопац 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	150								
42	LSOH Крајњи поклопац 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	150								

43	LSOH Крајњи поклопац 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	200							
44	LSOH Крајњи поклопац 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	150							
45	LSOH Крајњи поклопац 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	100							
46	LSOH Угао спољни/унутрашњи 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	500							
47	LSOH Угао спољни/унутрашњи 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	300							
48	LSOH Угао спољни/унутрашњи 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	300							
49	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	200							
50	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	100							
51	LSOH Угао спољни/унутрашњи 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	100							
52	LSOH L угао 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	500							
53	LSOH L угао 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	300							
54	LSOH L угао 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	200							
55	LSOH L угао 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	150							
56	LSOH L угао 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	80							
57	LSOH Поклопац за L угао 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	50							
58	LSOH T спојница 20x20 бели (испорука и уградња)	ком	250							

59	LSOH T спојница 30x45 бели (испорука и уградња)	ком	150							
60	LSOH T спојница 40x60 бели (испорука и уградња)	ком	100							
61	LSOH T спојница 60x90 бели (испорука и уградња)	ком	50							
62	LSOH T спојница 60x110 бели (испорука и уградња)	ком	20							
63	LSOH T спојница 60x150 бели (испорука и уградња)	ком	30							
64	Подна каналица 65 (испорука и уградња)	м	300							
65	Гибљиво црево 13,5 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	300							
66	Гибљиво црево 16 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	500							
67	Гибљиво црево 18 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	600							
68	Гибљиво црево 23 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	900							
69	Гибљиво црево 32 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	1000							
70	Гибљиво црево 40 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	700							
71	Гибљиво црево 50 мм, LSOH (испорука и уградња)	м	400							

72	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 9HU висок, димензије 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	10							
73	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију - Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529	ком	10							

	стандарду - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом									
74	Испорука и монтажа назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - 19" широк, 16HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини - Перфорација са горње стране за природну вентилацију -- Опремљен комплетом за уземљење и комплетом кавез матица - Степен заштите IP 20 према IEC 60529 стандарду - Степен заштите на механичке ударце ИК 08 према стандарду IEC 62262 - Отпорност на корозију: класа C2 према стандарду EN ISO 12944-2, 3K3 према стандарду IEC EN 60721-3-3 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	10							

75	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 24HU висок, димензије 800x800мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 2 вертикална носача 19”, који се подешавају по дубини - GND / уземљење комплет - Опремљен са 2 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме	ком	10							
76	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 42HU висок, димензије 800x1000x2000мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 4 вертикална носача 19”, који се подешавају по дубини - GND / уземљење комплет - Опремљен са 4 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме	ком	10							

77	Испорука и монтажа подног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: - Самостојећи, 19" широк, 42HU висок, димензије 800x800x2000мм - Са стакленим вратима, бравом и кључем - Уводнице за каблове на врху и дну ормара - Са подешавајућим стопицама - Опремљен са 4 вертикална носача 19”, koji se podešavaju po dubini - GND / уземљење комплет - Опремљен са 4 вентилатора и термостатом (-10°C do +80°C) - Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме - Потпуно монтиран, повезан на напајање и уземљен - Степен заштите IP20 према стандард IEC 60529 - Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262 - Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом - Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	6							
78	Полица за уградњу у дистрибутивне ормане под ставкама 72-77 следећих карактеристика: - Висина полице 2U - Дубина полице 360мм - Носивост полице 15кг - Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу - Перфорација 50x7мм	ком	50							

79	Вентилатор за уградњу у дистрибутивне ормане 72-75 (испорука и уградња у дистрибутивном орману)	ком	80							
80	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман напојне летве следећих карактеристика: - За смештање у 19" дистрибутивни орман - Са осам 2P+E струјних места - Са прекидачем - Са 2м напојног кабла	ком	40							
81	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: - За смештање у 19" орман, висина 1U - Панел и прстенови од поцинкованог челика - Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман	ком	40							
82	Телефонска раставна реглета 10x2 (испорука, уградња у дистрибутивни орман, повезивање парица)	ком	250							
83	Носач за максимално 10 телефонских реглета (испорука, уградња у дистрибутивни орман)	ком	40							
84	Испорука и уградња телефонског изводно разводног ормара капацитета 100x2, са израдом уземљења ормара	ком	3							
85	Испорука и уградња телефонског изводно разводног ормара капацитета 300x2, са израдом уземљења ормара	ком	2							
86	Кабл J-H(St)H 20x2x0,6 (испорука и постављање кабла у каналнице или PVC гибљиве цеви)	м	800							

87	Конектор RJ12 (испорука и постављање два конектора на крајевима кабла)	ком	700							
88	Флет кабл телефонски, 4-жични PGA-4 (испорука и постављање кабла)	м	2000							
89	Монофазна узидна шуко утичница 16A, 250V, (испорука, монтажа и обележавање)	ком	250							
90	Монофазна назидна шуко утичница 16A, 250V, (испорука, монтажа и обележавање)	ком	250							
91	Монофазна уградна шуко утичница са 16A, 250V, усклађена са типом парапетног канала (испорука, монтажа и обележавање)	ком	2500							
92	Носач струјне утичнице, за назидну или монтажу у парапетни развод, за монофазну назидну утичницу (испорука, монтажа и обележавање)	ком	2500							
93	Израда инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x1,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	300							

94	Израда инсталације прикључног места мрежним напоном, за прикључнице у парапетним каналима, каблом N2XH 3x2,5 мм просечне дужине 40 м по прикључном месту. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	100							
95	Кабл N2XH 5x6 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400							
96	Кабл N2XH 5x10 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400							
97	Кабл H2XH 5x16 мм. Каблови се полажу делимично у већ постављеним регалима, а делимично у кабловским каналицама/цревима, или у зиду испод малтера (испорука, полагање и повезивање са енергетском мрежом)	м	400							
98	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним	ком	30							

	и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 400x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)									
99	Разводни струјни орман у заједничком кућишту израђен од два пута декапираног челичног лима дебљине 2мм, у механичкој заштити IP-66. Као заштита од корозије предвиђа се основна боја и печени лак. Орман је фабричке производње, атестиран и попуњен индикаторима напона,монтажном плочом, бакарним сабирницама и осталим ситним спојним и монтажним материјалом који омогућава уградњу до 20 аутоматских осигурача. Орман је предвиђен за монтажу на зид 600x600x150мм (ШВД) (испорука, уградња и повезивање са енергетском мрежом)	ком	10							
100	Аутоматски заштитни прекидач 63А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	80							
101	Аутоматски заштитни прекидач 63А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30							
102	Аутоматски заштитни прекидач 32А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	150							
103	Аутоматски заштитни прекидач 35А ТРОМИ ТИП (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	30							
104	Аутоматски заштитни прекидач 16А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	300							

105	Аутоматски заштитни прекидач 10А (испорука, уградња и повезивање у разводном орману) мин Б класе	ком	250							
106	Гребенасти прекидач 32А, 500V (испорука, уградња и повезивање у разводном орману)	ком	50							
107	Сабирнице за уземљење	ком	10							
108	Проводник за уземљење 6 мм^2	м	200							
109	Проводник за уземљење 25 мм^2	м	50							
110	Израда мерења структурног кабловског система са атестом за категорију 5е и 6 по линији	линија	1500	XXXXXX	XXXXXX					
111	Израда мерења радног, заштитног и громобранског уземљења по орману	орман	70	XXXXXX	XXXXXX					
112	Израда главног пројекта за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXX	XXXXXX					
113	Израда пројекта изведеног стања за појединачну локацију - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXX	XXXXXX					
114	Израда План аранжирања сваког телекомуникационог ормана - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXX	XXXXXX					
115	Техничка контрола главног пројекта - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXX	XXXXXX					
116	Услуга демонтаже и одвожења непотребне старе инфраструктуре, са израдом спецификације (подразумева и затварање свих отвора и рупа) - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXX	XXXXXX					

117	Услуга повезивања активне и пасивне опреме на нову ИТ кабловску инфраструктуру (подразумева: демонтажу опреме и монтажу опреме на нову инфраструктуру) - јединична цена по радном месту	р.м.	800	XXXXXX	XXXXXX					
	УКУПНО (1-117)									

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- колона V – назив произвођача и модела који се нуди
- колона VI - уписује се цена материјала по јед. мере без ПДВ
- колона VII - уписује се цена услуге уградње/услуге по јед. мере без ПДВ
- колона VIII - уписује се укупна цена по јед. мере без ПДВ, која представља збир износа из реда VI и реда VII
- колона IX - уписује се укупна цена по јед. мере са ПДВ
- колона X - уписује се укупна цена без ПДВ, која се добија множењем узноса из реда IV и реда VIII
- колона XI - уписује се укупна цена са ПДВ, која се добија множењем узноса из реда IV и реда IX
- у реду УКУПНО (1-117) уписују се износи који представљају збир колоне X и збир колоне XI

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Сагласно члану 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за ЈН 08/2015 како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	***ИЗНОС ТРОШКА У РСД***
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ СА ПДВ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица

_____ _____

Напомена: *достављање овог обрасца није обавезно.*

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 08/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

Напомена: *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, број: ЈН 08/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум Понуђач

_____ М.П. _____

Напомена: ***<u>Уколико понуду подноси група понуђача,</u>*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
АДРЕСА	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ	

Понуђач је у претходне три године (2012, 2013. и 2014. години) извео на изради или реконструкцији мрежно-информационе и/или енергетске и/или телефонске инфрастуктуре, у износу од најмање **30.000.000,00 динара са ПДВ,** референтним наручиоцима/купцима наведеним у табели:

Рб	Референтни наручилац/купац	Датум и број уговора	Вредност изведених радова	Лице за контакт и тел. број
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима/купцима испоручио предметну опрему у наведеном периоду, понуђач доставља Образац потврде XIII.

М.П. Понуђач

_____

(потпис овлашћеног лица)

_____

(читко навести име и презиме)

Напомена: *Образац потписује власник или законски заступник понуђача које је уписано у регистар АПР-у. У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.*

XII-1 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ЗА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Овај образац се попуњава и доставља уколико се понуда подноси као заједничка понуда, а понуђач самостално не располаже траженим финансијским капацитетом

НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
АДРЕСА	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ	
ОСОБА ЗА КОНТАКТ	

Понуђач је у претходне три године **(2012, 2013. и 2014. години)** извео радове на изради или реконструкцији мрежно-информационе и/или енергетске и/или телефонске инфрастуктуре, у износу од најмање **30.000.000,00 динара са ПДВ,** референтним наручиоцима/купцима наведеним у табели:

Рб	Референтни наручилац/купац	Датум и број уговора	Вредност изведених радова	Лице за контакт и тел. број
1.				
2.				
3.				
4.				

Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима/купцима испоручио предметну опрему у наведеном периоду, доставља се Образац потврде XIII.

М.П. Понуђач

_____

(потпис овлашћеног лица понуђача из групе понуђача)

_____

(читко навести име и презиме)

Напомена: *Уколико се понуда подноси као заједничка понуда са више понуђача образац копирати за сваког понуђача из групе понуђача и исти попунити за сваког понуђача из групе понуђач.У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.*

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/ КУПЦА

Овај образац попуњавају наручиоци радова

Назив: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број : _____
ПИБ: _____

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ

Којом потврђујемо да је наш извођач радова

_____
(назив и седиште извођача)

извео радове на изради или реконструкцији мрежно-информационе и/или енергетске и/или телефонске инфрастуктуре, у 2012, 2013. и 2014. години у вредности од _____ динара, са ПДВ.

Потврда се издаје на захтев извођача

_____
(назив и седиште извођача)

ради учешћа у јавној набавци **број 08/2015,** набавка радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, за потребе Пореске управе и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

_____ МП _____
Место и датум *(потпис овлашћеног лица)*

Напомена:*Уколико референтни наручилац/купац издаје потврду на свом обрасцу, понуђач треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави у прилогу.*

XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/ КУПЦА

Овај образац попуњавају наручиоци радова

Назив: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број : ___ _____
ПИБ: _____

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам,

ПОТВРДУ

Којом потврђујемо да је наш извођач

_____
(назив и седиште извођача)

извео радове на изради пасивне рачунарске мреже (мрежно-информациона и/или телефонска инфрастуктура) са најмање 1.500 портова на минимално 10 различитих локација у 2012, 2013. и 2014. години.

Потврда се издаје на захтев извођача

_____
(назив и седиште извођача)

ради учешћа у јавној набавци **број 08/2015,** набавка радова - реконструкција кабловске, енергетске и телефонске инфраструктуре у организационим јединицама Пореске управе, за потребе Пореске управе и у друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

_____ МП _____
Место и датум *(потпис овлашћеног лица)*

Напомена:*Уколико референтни наручилац/купац издаје потврду на свом обрасцу, понуђач треба да упише податке из те потврде у овај образац потврде, а исти да достави у прилогу.*

XV- а СПИСАК ОРГНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗА ПРЕЛИМИНАРНИ ОБИЛАЗАК

Рб	Назив организационе јединице	Адреса	Предложени термин обиласка	Потпис и печат одговорног лица
1	Нови Београд 1	Тошин Бунар 159	30.03.2015 од 09-10 ч.	
2	Гроцка	Сутјеска 4	30.03.2015 од 11-12 ч.	
3	Петровац	Српских Владара 165	30.03.2015 од 13-15 ч.	
4	Звездара	Булевар Краља Александра 77	30.03.2015 од 10-11 ч.	
5	Сомбор	Трг Цара Уроша 1	30.03.2015 од 14-15 ч.	
6	Панчево	Масарикова 2	30.03.2015 од 14-15 ч.	
7	Сечањ	Возда Карађорђа 57	31.03.2015 од 10-11 ч.	
8	Нови Бечеј	Жарка Зрењанина 11	31.03.2015 од 12-13 ч.	
9	Кањижа	Главни трг 1	31.03.2015 од 14-15 ч.	
10	Јагодина	Сквер омладине 3	01.04.2015 од 10-11 ч.	
11	Ћуприја	Лоле Рибара 1	01.04.2015 од 12-13 ч.	
12	Лапово	Његошева 18	01.04.2015 од 10-11 ч.	
13	Баточина	Краља Петра I 37	01.04.2015 од 11-12 ч.	
14	Деспотовац	Милосава Здравковића Ресавца 2	01.04.2015 од 13-15 ч.	
15	Крагујевац	Бранка Радичевића 14	01.04.2015 од 12-14 ч.	
16	Ниш	Страхињића Бана бб	01.04.2015 од 11-12 ч.	
17	Лесковац	(Дом привреде)	02.04.2015 од 11-12 ч.	
18	Власотинце	Трг ослобођња бр. 1	02.04.2015 од 12-13 ч.	
19	Алексинац	Књаза Милоша бр. 134-136	02.04.2015 од 13-14 ч.	
20	Владичин Хан	Светосавска бр. 1	01.04.2015 од 14-15 ч.	
	Резервни термини	Дозвољен је обилазак више локација уз најаву дан раније	06.04.2015 од 09-15 ч.	
	Резервни термини	Дозвољен је обилазак више локација уз најаву дан раније	07.04.2015 од 09-15 ч.	

Напомена:

- **Понуђач је у обавези да изврши обилазак најмање 8 локација од 20 локација које су дати у табели и достави уз понуду овај образац XV-а (обрасце).**
- **Понуђач може у наведеним резервним терминима извршити обилазак било које од горе понуђених локација, уз најаву (путем телефона или електронске поште) један дан раније, одговарајућим контакт особама из Обрасца XV-б.**
- **<u>Образац копирати по потреби</u>, ако више екипа понуђача, <u>истовремено</u> буде обилазило више различитих локација.**
- **У изузетним случајевима (преузимање конкурсне документације по истеку горе наведених термина и сл.), Наручилац ће обезбедити додатне термине за прелиминарне обиласке. Контакт особа за додатне термине је Љубомир Вујичић, тел: 011/3950665; моб: 064/8422265,**
  e-mail: ljubomir.vujicic@purs.gov.rs

XV-б СПИСАК СВИХ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ЛОКАЦИЈА НА КОЈИМА ЋЕ БИТИ ИЗВОЂЕНИ РАДОВИ

ЦЕНТРАЛА, Контакт: Љубомир Вујичић, тел: 011/3950665; моб: 064/8422265, e-mail: ljubomir.vujicic@purs.gov.rs		
Редни број	**Организациона јединица**	**Адреса**
1	Централа	Саве Машковића 3-5
2	Централа	Устаничка 130
3	Централа	Краља Милана 5
4	ЦВПО	Краља Милана 5
5	Девизни инспекторат	Београд
6	Управа за игре на срећу	Београд

РЦ БЕОГРАД, Контакт: Ђорђе Радомировић, тел: 011/ 3950-375; моб: 065/345-0950, e-mail: djordje.radomirovic@purs.gov.rs		
Редни број	**Организациона јединица**	**Адреса**
1	Регионални центар Београд	Теразије 12
2	Регионални центар Београд	27. марта 28-32
3	Нови Београд 1	Тошин Бунар 159
4	Нови Београд 2	Булевар Михаила Пупина 167
5	Чукарица	Шумадијски трг 6
6	Вождовац	Устаничка 130
7	Земун	Главна 30
8	Палилула	Деспота Стефана 120
9	Звездара	Булевар Краља Александра 288
10	Раковица	Мишка Крањца 12
11	Савски Венац	Зелени венац 16
12	Врачар	Макензијева 53
13	Стари Град	Деспота Стефана 118
14	Шабац	Карађорђева 2
15	Ваљево	Вука Караџића 2
16	Лозница	Трг Јована Цвијића 11
17	Смедерево	Омладинска 1
18	Пожаревац	Стари корзо 49
19	Гроцка	Сутјеска 4
20	Лазаревац	Карађорђева 42
21	Младеновац	Краља Петра I 233
22	Обреновац	Војводе Мишића 192
23	Смедеревска Паланка	Вука Караџића 75
24	Велика Плана	Милоша Великог 30
25	Петровац	Српских Владара 165

26	Богатић	Војводе Степе 2
27	Владимирци	Светог Саве 12
28	Коцељева	Немањина 76
29	Лајковац	Цвијићева 2
30	Мионица	Кнеза Грбовића 63
31	Љиг	Карађорђева 7
32	Осечина	Карађорђева 114
33	Уб	Милоша Селаковића 1
34	Мали Зворник	Краља Петра 16
35	Крупањ	МаршалаТита 2
36	Љубовија	Војводе Мишића 45
37	Велико Градиште	Житни трг 1
38	Мало Црниће	МаршалаТита 80
39	Жабари	Кнеза Милоша 76
40	Голубац	Цара Лазара 15
41	Жагубица	Партизанска 2
42	Кучево	Миодрага Рајића 1
43	Барајево	Светосавска 2
44	Сопот	Космајски трг 5
45	Сурчин	Војвођанска 120

РЦ НОВИ САД, Контакт: Горан Станић, тел: моб: 064/8422744, e-mail: goran.stanic@purs.gov.rs		
Редни број	**Организациона јединица**	**Адреса**
1	Регионални центар Београд	Теразије 12
1	Регионални центар Н Сад	Булевар Михајла Пупина 16
2	Нови Сад 1	Модене 7
3	Нови Сад 2	Бул Михајла Пупина 14
4	Суботица	Корзо 5
5	Зрењанин	Трг др Зорана Ђинђића 4
6	Панчево	Масарикова 2
7	Сомбор	Стапарски пут 2
8	Срем Митровица	Трг Краља Петра I 44
9	Стара Пазова	Светосавска 11
10	Рума	Железничка 5-7
11	Вршац	Феликса Милекера 17
2	Кикинда	Трг Ср добров 34
13	Бачка Паланка	Краља Петра I 14
14	Инђија	Војводе Степе 16
15	Бечеј	Данила Киша 6
16	Петроварадин	Николајевска 2
17	Врбас	Палих бораца 18ц

18	Кула	М Тита 258
19	Бачка Топола	МТита 48 6
20	Шид	Кнеза Милоша 2/2
21	Сента	М Тита 14
22	Ковин	ЈНА 5
23	Темерин	Новосадска 326
24	Апатин	Српских владара 29
25	Оџаци	Јурија Гагарина 21
26	Тител	Главна 1
27	Жабаљ	Николе Тесле 45
28	Бачки Петровац	М Тита 5-7
29	Кањижа	Главни трг 1
30	Нови Кнежевац	Краља Петра 1
31	Житиште	Цара Душабна 15
32	Сечањ	Вожда Карађорђа 59
33	Ковачица	М Тита 50
34	Опово	Бориса Кидрича 10
35	Пећинци	Слободана Бајића 5
36	Ириг	Николе Тесле 4
37	Алибунар	Трг Слободе 4
38	Бела Црква	Јована Поповића 58
39	Пландиште	Војводе Путника 38
40	Нова Црња	ЈНА 110
41	Бач	Трг Зорана Ђинђића 2
42	Нови Бечеј	Ж Зрењанина 11
43	Беочин	Трг Цара Лазара 8а
44	Сремски Карловци	Трг Б Радичевића 6
45	Србобран	Трг Републике 2
46	Мали Иђош	М Тита 32
47	Ада	Лењинова 8
48	Чока	Потиска 20

РЦ КРАГУЈЕВАЦ, Контакт: Саша Николић, тел: 034/336-375; моб: 064/842-2321, e-mail: sasa.nikolic@purs.gov.rs		
Редни број	**Организациона јединица**	**Адреса**
1	Александровац	Трг Ослобођења бб
2	Аранђеловац	Кназа Милоша 295
3	Ариље	Трг Братства и јединства бб
4	Бајина Башта	Вука Караџића 9
5	Баточина	Краља Петра I 37
6	Брус	Мике Ђорђевића 7
7	Ћићевац	Карађорђева 191

8	Ћуприја	Лоле Рибара 1
9	Чачак	Градско шеталиште 22
10	Чајетина	Александра Карађорђевића 28
11	Деспотовац	Милосава Здравковића Ресавца 2
12	Горњи Милановац	Таковска 2
13	Ивањица	Венијамина Маринковића 3
14	Кнић	Кнић бб
15	Косјерић	Олге Грбић 5
16	Крагујевац	27 Марта 14
17	Краљево	Цара Душана 41
18	Краљево	Трг Јована Сарића 1
19	Крушевац	Стевана Високог 2
20	Гуча	Проте Гучанина 7
21	Нова Варош	Карађорђева 32
22	Нови Пазар	АВНОЈ-а бб
23	Параћин	Светог Саве бб
24	Пожега	Трг Слободе 1
25	Прибој	Трг Фапа 2
26	Пријепоље	Санџачких бригада 5
27	Рача	Карађорђева 48
28	Рашка	Предрага Вилимоновића бб
29	Рековац	Светозара Марковића 2
30	Сјеница	Незнаних јунака 3
31	Јагодина	Сквер омладине 3
32	Свилајнац	Устаничка бр4
33	Ужице	Трг Партизана 8
34	Топола	Принца Томислава Карађорђевића бб
35	Трстеник	Цара Душана 2
36	Тутин	Занатски центар бб
37	Варварин	Марина Мариновића бб
38	Врњачка Бања	Крушевачка 17а
39	Лапово	Његошева 18
40	РЦ Крагујевац	27 Марта 14

РЦ НИШ, Контакт: Ненад Степановић, тел: 018/509-061, моб: 064/84 222 37, e-mail: nenad.stepanovic@purs.gov.rs

Редни број	**Организациона јединица**	**Адреса**
1	Регионални центар Ниш	Магацин "НЕЛТ", Булевар 12 фебруар, I прилаз број 3, Ниш
2	ФА Ниш	Магацин "НЕЛТ", Булевар 12 фебруар, I прилаз број 3, Ниш
3	ФА Ниш	Кеј Коло српских сестара бр2 (Теренска контрола), Ниш
4	ФА Ниш	Генерала Милојка Лешјанина бр19, Ниш
5	Е Нишка Бања	Трг Републике бб (Хотел Партизан), Нишка Бања

6	Е Гаџин Хан	Милоша Обилића бб (зграда општине), Гаџин Хан
7	Е Дољевац	СО Дољевац, Дољевац
8	Е Мерошина	Цара Лазара 15, Мерошина
9	ФА Лесковац	Моше Пијаде 4, Лесковац
10	ФА Лесковац	Трг Револуције 45, Лесковац
11	Е Бојник	Трг Слободе бр 2, Бојник
12	Е Медвеђа	Јабланичка 48 (зграда општине), Медвеђа
13	Е Лебане	Цара Душана 116 (зграда општине), Лебане
14	ФБ Врање	Краља Стефана Првовенчаног бр 1, Врање
15	Е Босилеград	Георги Димитрова 73, Босилеград
16	Е Владичин Хан	Светосавска 1 (зграда општине), Владичин Хан
17	Е Сурдулица	Велибора Стајића 1, Сурдулица
18	ФБ Зајечар	Драгослава Срејовића 4, Зајечар
19	Е Бољевац	Краља Александра 3, Бољевац
20	ФБ Пирот	Српских Владара 87, Пирот
21	ФБ Пирот	Бранка Радичевића 11, Пирот
22	Е Бела Паланка	Српских Владара 56, Бела Паланка
23	Е Бабушница	Ратка Павловића 1, (зграда општине) Бабушница
24	Е Димитровград	Балканска 2, (зграда општине) Димитровград
25	ФЦ Алексинац	Кнеза Милоша 134-136, Алексинац
26	Е Ражањ	Страхиње Симоновића бб, Ражањ
27	Е Сокобања	Војислава Илића 4, Сокобања
28	ФЦ Власотинце	Трг Ослобођења 1, Власотинце
29	Е Црна Трава	Црна Трава, зграда СО
30	ФЦ Бујановац	Карађорђа Петровића 115, (зграда општине) Бујановац
31	Е Прешево	Маршала Тита 36, Прешево
32	Е Трговиште	Краља Петра I Карађорђевића 102, Трговиште
33	ФЦ Књажевац	Његошева 2, Књажевац
34	Е Сврљиг	Радетова 29, Сврљиг
35	ФЦ Прокупље	21 Српске Дивизије 6, Прокупље
36	Е Блаце	Карађорђева 4, Блаце
37	Е Житорађа	СО Житорађа
38	Е Куршумлија	Вука Караџића 24, Куршумлија
40	ФЦ Бор	Ђорђа Вајферта 4, Бор
41	Е Мајданпек	Шашка 5, Мајданпек
42	ФЦ Неготин	Трг Ђорђа Станојевића 68/4, Неготин
43	Е Кладово	Краља Александра 35, Кладово

РЦ ПРИШТИНА, Контакт: Љубомир Вујичић, тел: 011/3950665; моб: 064/8422265, e-mail: ljubomir.vujicic@purs.gov.rs		
Редни број	**Организациона јединица**	**Адреса**
1	Регионални центар Приштина	27. марта 28-32, Београд
2	К. Митровица	Босанска 6
3	Лепосавић	17 новембра бб
4	Зубин Поток	Колашинских Кнежева бб
5	Звечан	бб
6	Грачаница	бб
7	Штрпце	бб
8	Ранилуг	бб
9	Шилово	бб